



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm
Beschlussvorlage

ulm

Sachbearbeitung	EBU		
Datum	10.02.2010		
Geschäftszeichen	EBU-Se *6		
Beschlussorgan	Betriebsausschuss Entsorgung	Sitzung am 17.03.2010	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 081/10

Betreff: Baumaßnahmen 2010
- Bericht -

Anlagen: Anlage

Antrag:

Der Betriebsausschuss Entsorgung nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Michael Potthast
Betriebsleiter

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 3	Gemeinderats:
	Eingang OB/G
	Versand an GR
	Niederschrift §
	Anlage Nr.

Sachdarstellung:

Baumaßnahmen 2010

Für das Jahr 2010 sind

- 2 Erschließungsmaßnahmen,
- 2 Vorbereitungsmaßnahmen,
- mehrere Kanalerneuerungen,
- grabenlose Sanierung für ca. 1.300 m sowie
- Unterhaltsmaßnahmen für Schachtabdeckungen und Kopflöcher

geplant. Zusätzliche Kanalerneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen werden nach Erkenntnissen der Eigenkontrollverordnung und Baumaßnahmen aus der Koordinierungsstelle ebenfalls durchgeführt.

Erschließungen

Die Erschließung „Unter dem Hart“ wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses vom 18.03.2009 beschlossen. Die Äußere Erschließung wird bis zum Sommer 2010 abgeschlossen sein. Die Innere Erschließung konnte 3 Wochen früher als im Bauzeitenplan vorgesehen war zum Abschluss gebracht werden.

Die Bauarbeiten für die Erschließung „Am Unterweiler Weg Teil I“ werden zurzeit ausgeschrieben. Der Baubeginn wird voraussichtlich im Frühjahr erfolgen. Diese Arbeiten sind mit den anderen Leitungsträgern sowie mit VGV/VP koordiniert.

Sonstige Maßnahmen

Mit den Bauarbeiten für das Bauvorhaben „Sammler Wilhelmshöhe bis zum Hauptbahnhof“ soll im Jahre 2011 begonnen werden. Die Planung wird im Jahre 2010 durchgeführt. Es erfolgt noch eine genaue Kostenberechnung. Die Beschlussvorlage soll in der ersten Sitzung des BA im Jahre 2011 vorgelegt werden. In der Vorbereitung werden Bodenuntersuchungen durchgeführt, ein Geländemodell sowie ein geotechnisches Gutachten erstellt. Die Länge des zu erstellenden Kanals beträgt ca. 900 m. Der Kanal DN 1200 wird bis zu einer Tiefe von ca. 12 m und zum Teil im Grundwasser liegend unter Druckluft durchpresst.

Die Planung für den Schmutzwasserkanal von der Wiblinger Allee bis zur Wilhelmshöhe erfolgt auch im Jahre 2010. Mit den Bauarbeiten soll Ende 2011 bzw. Anfang 2012 begonnen werden. Die Beschlussvorlage ist ebenfalls für Anfang 2011 vorgesehen. Die gleichen Vorarbeiten, wie oben beschrieben, müssen auch hier durchgeführt werden. Die Kanallänge beträgt 3200 m und liegt entlang dem Radweg an der Donau.

Im Fünf-Bäume-Weg muss der öffentliche Kanal aufgrund neuer Aufteilung von Grundstücken verlängert werden. Zudem wird das Nahversorgungszentrum Eschwiesen an die öffentliche Kanalisation angeschlossen.

Kanalerneuerungen

Die Bauarbeiten für die Kanalerneuerung auf einer Länge von ca. 400 m in der Heidenheimer Straße werden im Frühjahr des Jahres ausgeschrieben. Mit den Bauarbeiten wird nach der Submission und Vergabe sofort begonnen. Diese Baumaßnahme kann erst jetzt durchgeführt werden, da im Zuge der Verlängerung der Straßenbahngleise nach Böfingen die Böfinger Steige in der einen Richtung bereits gesperrt war.

In der Alpenstraße muss der Kanal auf einer Länge von ca. 250 m ausgetauscht werden. Zurzeit wird die Maßnahme ausgeschrieben und gleichzeitig die Beweissicherung an den Gebäuden durchgeführt.

In der Frauenstraße, Schuhhausgasse und Karpfengasse erfolgt eine Kanalerneuerung. Für ein privates Bauvorhaben gibt es eine Verkehrsrechtliche Anordnung in der die Zufahrt und Abfahrt festgeschrieben sind. Davon ist die Schuhhausgasse betroffen. Hier wird noch abgeklärt, wie sich das mit dem Bauvorhaben vereinbaren lässt. Diese Baumaßnahme ist koordiniert.

Grabenlose Sanierung

Die Leistungsverzeichnisse sind erstellt und werden zurzeit ausgegeben. Es sind ca. 1300 m Inlineransierung ausgeschrieben. Die Kostenberechnung beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Unterhalt von Schachtabdeckungen und Kopflöchern

Nach Zustand und Bedarf werden Schachtabdeckungen und Kopflöcher saniert. Hierfür sind Mittel in Höhe von 160.000 Euro vorgesehen.