

Sachbe	arbeitung	GM - Zentrales Gebäudemanagement			
Datum		27.06.2012			
Geschäftszeichen		OV-GM-wg-mk-ha			
Beschlussorgan		Hauptausschuss	Sitzung am 12.07.2012	TOP	
Behandlung		öffentlich	GD 2		
Betreff:		Sanierung des Rathauses Lehr, Loherstraße 18, 89081 Ulm - Zustimmung zum Vorprojekt sowie Auftrag zur Weiterplanung bis einschließlich Leistungsphase 6 (HOAI)			
Anlage	en:	<ol> <li>Lageplan vom 16.02.2012</li> <li>Kostenrahmen vom 20.02.2012</li> </ol>			
Antra	g:				
1.	. Das Vorprojekt für die Sanierung des Rathauses Lehr mit einem Kostenrahmen von 700.000 € wird genehmigt.			von	
2.	Das Zentrale Gebäudemanagement wird mit der weiteren Planung bis Planungsphase 6 der HOAI beauftragt.				
3.	Deckung	der Auszahlungen im Finanzhaushalt b	ei Vorhaben 7.12220002		
4.	Die gesch	ätzten Folgekosten in Höhe von 28.30	0 € werden zur Kenntnis geno	mmen.	
Weger	er	Michnick			
Genehm	iigt:		Bearbeitungsvermerke Geschäf	tsstelle des Ge-	
BM 1,C	3,0B/B,RPA,ZS	/F	meinderats: Eingang OB/G		
			Versand an GR		
-			Niederschrift §		

Anlage Nr.

# Sachdarstellung:

## 1. Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

	MITTI	ELBEDARF	
INVESTITIONEN / FINANZPLA (Mehrjahresbetrachtun		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
PRC: 7.12220002			
Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	12.500 €	Ordentliche Erträge	-
Auszahlungen	700.000 €	Ordentlicher Aufwand	17.200 €
		davon Abschreibungen	17.200 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	13.600 €
		Einsparung- energet. Ertüchtigung	-2.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	687.500 €	Nettoressourcenbedarf	28.300 €
	MITTELBE	L Reitstellung	
1. Finanzhaushalt 2012		2012	
Auszahlungen (Bedarf):	297.600 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	14.700 €
Verfügbar:	297.600 €		
Ggf. Mehrbedarf		fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	13.600 €
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
2. Finanzplanung 2013 ff			
Auszahlungen (Bedarf):	400.000 €		
i.R. Finanzplanung veranschlag-			
te Auszahlungen	400.000 €		
Minderbedarf Auszahlungen			
über Finanzplanung hinaus	-€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung	Finanzplanung		

# 2. Erläuterung zum Vorhaben

### Bestandsbeschreibung:

Das Gebäude in der Loherstraße wurde anstelle des im Dez. 1944 zerstörten alten Schul- und Rathauses in den Jahren 1950/51 gebaut. Ursprünglich war im Erdgeschoss die Volksschule, im Obergeschoß das Rathaus von Lehr und im Dachgeschoß eine Lehrerwohnung untergebracht. Mit dem Bau des Gebäudes wurde an der Westseite außerdem ein Anbau mit WC-Anlagen für die Schule angefügt. Ende der 70er Jahre wurde dieser Anbau um 2 Garagen für städtische Fahrzeuge verlängert. Nachdem die Schülerzahlen in den Folgejahren stark zugenommen haben, erhielt Lehr in den Jahren 1981-1983 einen Schulhausneubau.

Als letzte selbständige Gemeinde gliederte die Stadt Ulm am 01.01.1975 Lehr zu einem Ulmer Stadtteil ein. In dieser Zeit wurde sowohl das Obergeschoß als auch die Fassade des Rathauses in Richtung des Dorfplatzes grundlegend saniert und das Gebäude den neuen Gegebenheiten an-

#### gepasst.

Die Ortsverwaltung mit dem Ratssaal befindet sich im 1. Obergeschoß. Die ehemaligen Schulräume im Erdgeschoss des Rathauses werden nach dem Schulhausneubau nunmehr von den örtlichen Vereinen genutzt.

Im südlichen Bereich des Dachgeschoßes befindet sich eine Wohnung. Im Dachbereich über dem Ratssaal sind die Archivräume des Rathauses untergebracht.

Die Ortsverwaltung und die Mieter der Dachgeschoßwohnung teilen sich die Räume im Untergeschoß. Im Untergeschoß befindet sich der Heizraum. Die Zentralheizung wurde nachträglich eingebaut. In den letzten Jahren hat das Gebäude neue Fenster erhalten.

#### Defizite:

- Die Ortsverwaltung entspricht weder in ihrer Funktionalität noch in Bezug auf Bürgernähe den heutigen Erfodernissen.
- Die Ortsverwaltung im Obergeschoss ist nicht barrierefrei zu erreichen. Rollstuhlfahrer haben Probleme in die Verwaltungsräume und in den Sitzungssaal im Obergeschoss zu gelangen.
- Die sanitären Räume bedürfen einer dringenden Verbesserung.
- Das Gebäude ist mit Wärmedämmmaßnahmen energetisch dem heutigen Standard anzupassen.
- Für die vorgesehenen Nutzungen im Obergeschoss ist ein zweiter Rettungsweg notwendig

### 3. Konzept für die Sanierung und den Umbau:

Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und –bewertung zur Verbesserung der Funktionalität und Nutzung des Gebäudes wurde vom ortsansäßigen Architekturbüro Seidel mehrere Lösungsansätze erarbeitet. Auf der Basis der vom Ortschaftsrat favorisierten Entwurfsvariante hat dann das Gebäudemanagement eine mit der Ortsverwaltung abgestimmte Machbarkeitsstudie erarbeitet.

Kernstück des modernen Dienstleistungsbereiches ist das Bürgerzentrum mit seiner großzügigen Verglasung in Richtung des Dorfplatzes. Die übrige Ortsverwaltung mit dem behindertengerechten Zugang würde auf der verbleibenden Erdgeschossfläche untergebracht.

Das Bürgerzentrum mit den zugehörigen Verwaltungsräumen sowie Räume für Senioren und Vereine können behindertengerecht in dem zweigeschoßigen Gebäude untergebracht werden. Im Obergeschoss würde sich weiterhin der Sitzungssaal befinden. Im Bereich der restlichen Obergeschossfläche können sich die Räume für die Vereine und Senioren befinden. Im Dachgeschoß wären- wie gehabt- die Archivräume des Rathauses untergebracht. Die Wohnung im Dachgeschoss wird beibehalten.

Entsprechend dem Planungskonzept können sich im Anbau weiterhin die WC's des Gebäudes befinden. Die vom Hauptgebäude abtrennbaren WC's sind auch für den Fall genutzbar, wenn auf dem Dorfplatz ein Fest oder gegenüber im Friedhof eine Trauerfeier stattfinden würde. Das Erd-, Ober- und Dachgeschoss würde mit einem Aufzug verbunden.

Die Ortsverwaltung kann nicht ausgegliedert werden und muss wegen der Imfrastuktur z.B.wegen der EDV während der Bauarbeiten im Gebäude verbleiben.

Die Mietwohnung im Dachgeschoss muss während den Umbauarbeiten geräumt werden.

Die beschriebenen funktionalen Defizite im Gebäude können weitgehend behoben werden.

Flächengegenüberstellung:

	alt	neu
Bürgerzentrum/Geschäftszimmer v. d. Sanierung im OG	17 m²	60 m²
Ortsverwaltung	57 m²	66 m²
Verkehrsflächen	66 m²	61 m²
Nass- und Nebenräume im Anbau	23 m²	30 m²
Sitzungssaal	57 m²	57 m²
Räume für Senioren und Vereine	122 m²	77 m²
Verkehrsflächen	45 m²	37 m²
Nassräume	13 m²	6 m²
2 Aktenräume	15 m²	24 m²
Verkehrsflächen	26 m²	23 m²
Summe DG	441 m²	441 m²

Die vorliegende Planungsstudie wurde abgestimmt mit:

- Vorbeugenden Brandschutz der Feuerwehr Ulm
- Örtliche Vereine
- Ortschaftsrat
- Kostenkontrollstelle

Aufgrund der Fassadenänderung in Richtung des Dorfplatzes wird eine Genehmigungsplanung notwendig.

#### Gebäudedaten:

Bruttorauminhalt einschl. Anbau: 2.510 m³ Nettogrundrissfläche einschl. Anbau 462 m²

### **Energiestandard**

Gemäß Beschluss des Gemeinderats zum Energiestandard Ulm für die Teilsanierung des Gebäudes (Sanierung von einzelnen Bauteilen) müssen die dort festgelegten max. U-Werte eingehalten werden.

Bei der Sanierung des Rathauses Lehr sind aus energetischer Sicht folgende Maßnahmen vorgesehen:

Eine Zwischensparrendämmung im Bereich der Dachschräge bis zur Decke des Dachspitzes.

Eine Dämmung der Decke über dem Dachgeschoss.

Optimierung der Heizungsanlage

Die nahezu neuwertigen Fenster sollen bei der Sanierung nicht verändert werden.

Das zunächst vorgeschlagene Wärmeverbundsystem auf der Außenwand wird aufgrund eines langen Amortisationszeitraumes nicht ausgeführt. Zusammen mit einem Energieberater werden, wenn notwendig, alternative Ausgleichsmaßnahmen erarbeitet.

# 4. Investitionskosten und Finanzierung

Für die Sanierung der Ortsverwaltung wurde ein Kostenrahmen von 700.000 € ermittelt. Im Rahmen der Baunebenkosten ist darin ein Betrag von 35.000 € für aktivierte Eigenleistungen des Zentralen Gebäudemanagements, des GM enthalten.

Für die weiteren Kostenermittlungen wird auf folgendes Riskiko hingewiesen:

Seit der Errichtung des Gebäudes im Jahre1950 haben sich in der Wohnung keine nennenwerten baulichen Veränderungen ergeben. Es ist zu befürchten, dass sich möglicherweise Schwachpunkte bei den 60 Jahr alten Wasser- und Abwasserleitungen ergeben könnten. Es ist den Mietern jedoch nicht zumutbar, dass in der Wohnung entsprechende Leitungssonderiungen vorgenommen werden. Durch das Öffnen der Oberflächen, Leitungssanierung und Schließoen der Wände und Decken können sich geschätzte Mehrkosten bis zu einer Höhe von 18.000 € ergeben. Die Kosten waren seither in keiner Berechnung beinhaltet.

### Kostendaten:

Bruttorauminhalt: 239 €/m³ Nettogrundrissfläche 1300 €/m²

In der Finanz- und Haushaltsplanung sind für die Maßnahme bei Projekt- Nr. 7.12220002 die folgenden Finanzmittel veranschlagt.

	Gesamt	bis 2010	2012	2013 ff
<u>bisher</u>				
Einzahlungen	-	-	-	-
Auszahlungen	-700.000	-2.356	-297.600	-400.000
Saldo	-700.000	-2.356	-297.600	-400.000
<u>Neu</u>				
Einzahlungen	12.500	-	-	12.500
Auszahlungen	-700.000	-2.356	-297.600	-400.000
Saldo	-687.500	-2.356	-297.600	-387.500
Änderung				
Finanzierungssaldo	- 12.500	-	-	- 12.500

Einen Antrag auf Zuwendung von Finanzmitteln aus dem Kommunalen CO²-Minderungsprogramm (Klimaschutz-Plus) wurde bei der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg für das Jahr 2012 gestellt. Es wurde am 09.02.2012 ein Zuwendungsbetrag in Höhe von 12.495 € bewilligt. Der Förderzeitraum geht bis 31.12.2013. Für den Fall, dass Ende 2013 die Maßnahme nicht fertiggestellt ist, muss der Förderantrag rechtzeitig verlängert werden.

# Folgekosten:

In der Tabelle sind die geschätzten gebäudewirtschaftlichen Folgekosten für die Sanierung dargestellt:

Außer den kalkulatorischen Kosten fallen durch das Vorhaben folgende Folgelastenkosten an:

Folgekosten				
Kalkulatorische Kosten		Afa/kalk. Zins		
Abschreibung	Hochbaukosten	687.500 €	40 Jahre	17.200 €
<u>Netto</u> abzgl. Zuschüsse				
Summe Abschreibung				17.200 €
durchschnittl.Verzinsung	Gesamtkosten	<u>687.500</u>	3.97 %	13.600 €
	Netto abzgl. Zuschüsse	2		
Summe Kalkulatorische Kosten				
Abzüglich Einsparungen			-2.500 €	
durch energetische				
Ertüchtigung				
Summe Folgekosten			28.300 €	

Die gebäudewirtschaftlichen Folgekosten werden an den Nutzer weiterverrechnet.

# Behandlung im Ortschaftsrat

Der Ortschaftsrat hat am 21.03.2012 dem Vorprojekt zugestimmt.