

Baubeschreibung

Sanierung und Umbau der Aussegnungshalle mit Verwaltung im Hauptfriedhof

Sanierung und Umbau im Bestand

| | |
|-------------------|--|
| Tragkonstruktion | Mauerwerk und Holzdachstuhl wird auf Schäden überprüft. |
| Dach | Austausch flachgeneigten Metalldeckung gegen eine neue bituminöse Abdichtung |
| Außenwände | Bestand wird ausgebessert, neue Wand mit Ziegel möglichst wie Bestand |
| Innenwände | Bestand wird ausgebessert, neue Wände in Ziegel (Aufbahrung), Holzständer (kl. Feierhalle), Gipskartonständer (WC) |
| Fenster | Verwaltungsbereich: neue Verglasung und Flügel in bestehendem Pfosten-Riegel-System neuer Flur - Vorhalle: neue Verglasung in Pfosten-Riegel-System |
| Innentüren | Verwaltungsbereich: lackierte Stahlzargen mit Holztürblatt neuer Flur - Vorhalle: Echtholzfurniertüren, möglichst wie bestehende Oberflächen |
| Bodenbeläge | Verwaltungsbereich: Ausbesserung und Erneuerung Linoleum neuer Flur - Vorhalle: Ausbesserung und Ergänzen des Ziegelbelags kl. Feierhalle, Abschiedsraum: Industrieparkett |
| Deckenverkleidung | Verwaltungsbereich: abgehängte Akustik-Gipskartondecke neuer Flur, kl. Feierhalle, Abschiedsraum: Akustikdecke mit Holzoberfläche große Feierhalle: Akustikdecke Holz wird teilweise erneuert, Oberfläche passend zu bestehender Deckenverkleidung |
| Sonnenschutz | Verwaltungsbereich: außenliegende Jalousien werden überprüft und instandgesetzt |
| Heizung | neues Gas-Brennwertgerät, Heizkörper werden neu lackiert kl. Feierhalle, Abschiedsraum: neue Heizung |
| Beleuchtung | Verwaltungsbereich: Erneuerung der Beleuchtung neuer Flur, Feierhallen, Abschiedsraum: Erneuerung der Beleuchtung, z.T. hochwertige Einzelleuchten |

Neubau Vorhalle

| | |
|------------------|--|
| Tragkonstruktion | Stützen und Decke in Sichtbeton mit Oberflächenbehandlung |
| Dach | Flachdach mit Gefälledämmung und bituminöser Dichtung |
| Bodenbelag | Plattenbelag aus oberflächenbehandeltem Betonwerkstein 30x30cm |
| Treppenstufen | Blockstufen, Oberflächen wie Plattenbelag |

Außenanlagen

| | |
|--------------|--|
| Treppen | Blockstufen, Oberflächen wie Plattenbelag der Vorhalle |
| Wasserbecken | wasserundurchlässiger Sichtbeton |
| Wasserrinne | Einfassung mit Sichtbeton und Natursteinpflasterung |