

Baubeschreibung

Adalbert-Stifter-Schule/Teilsanierung Bau 2 (Innensanierung)

Innen:

- | | | |
|---------------|----|--|
| Treppenhaus | 1 | Die gesamte Klinkerinnenfassade einschließlich der Betonglassteine bleibt erhalten. |
| | 2 | Neue Elektroinstallation (Leitungsführung, Schalter, Steckdosen), Beleuchtung, RWA und Fluchtwegbeschilderung. |
| | 3 | Erneuerung der Heizleitungen und Heizkörper. |
| | 4 | Im Nordbereich erhält die Außenwand eine Innengedämmte Vorsatzschale (U-Wert 0,23 W/m ² K). |
| | 5 | Im Bereich der Nord-Fenster wird eine Verzögerungsdämmung verbaut. |
| | 6 | Die bestehenden Styropor-Deckenverkleidungen werden entfernt und gegen neue Akustikdecken in den Fluren erneuert. |
| | 7 | Anpassung der Garderoben in den Fluren an die Innendämmung inkl. Verkleidung. |
| | 8 | Die Bodenbeläge bleiben im Bestand erhalten. |
| | 9 | Die neuen Wand- und Decken-Flächen werden in einem abgetönten Weißton gestrichen. Einbau einer Verzögerungsdämmung im Bereich der Decke vom 2. OG. |
| | 10 | Die Treppengeländer werden neu gestrichen. |
| | 11 | Neue Innenfensterbänke in den Fluren aufgrund der Innendämmung. |
| | | |
| Klassenzimmer | 1 | Die Elektroinstallation und Beleuchtung wird in den Klassenzimmern erneuert (Leitungsführung, Lichtschalter, Steckdosen und Steuerung der Beschattungsanlage). |
| | 2 | Neue Rauchmelder in allen Klassenzimmern. |
| | 3 | Erneuerungen der Heizleitungen, Heizkörper und Waschbecken in den Klassenzimmern. |
| | 4 | Erneuerungen der Wasserleitungen aufgrund der neuen Trinkwasserverordnung. |
| | 5 | In der Ebene +1 und +2 wird je ein kleiner Putzraum mit Ausgussbecken in einer Klassenzimmerecke errichtet. |
| | 6 | Im Bereich der Giebelseiten werden die Klassenzimmer von innen gedämmt (U-Wert 0,23 W/m ² K). |
| | 7 | Im Bereich der Fenster wird eine Verzögerungsdämmung verbaut. |
| | 8 | Die Waschbeckenbereiche in den Klassenzimmern müssen infolge der Innen- bzw. Verzögerungsdämmung erneuert werden. |
| | 9 | Im Nordbereich erhält die Außenwand eine innengedämmte Vorsatzschale (U-Wert 0,23 W/m ² K). |
| | 10 | Die bestehenden Styropor-Deckenverkleidungen werden entfernt und gegen neue Akustikdecken in den Klassenzimmern erneuert. |
| | 11 | Einbau einer Verzögerungsdämmung im Bereich der Decke vom 2. OG. |
| | 12 | Die neuen Wand- und Decken-Flächen werden in einem abgetönten Weißton gestrichen. |
| | 13 | Neue Linoleum Bodenbeläge in allen Klassenzimmern. |
| | 14 | Defekte Einbauschränke werden erneuert. |
| | 15 | Neue Schultafeln und Pinnwände für alle Klassenzimmer. |