



Entsorgungs-Betriebe  
der Stadt Ulm  
Beschlussvorlage



Sachbearbeitung	EBU		
Datum	11.03.2015		
Geschäftszeichen	EBU-Atz		
Beschlussorgan	Betriebsausschuss Entsorgung	Sitzung am 22.04.2015	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 136/15

---

Betreff: Abwasserwirtschaft  
- Übersicht der Baumaßnahmen 2015 -

Anlagen: Investitionsübersicht (Anlage)

**Antrag:**

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Michael Potthast  
Betriebsleiter

---

Zur Mitzeichnung an:

C3 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des  
Gemeinderats:  
Eingang OB/G \_\_\_\_\_  
Versand an GR \_\_\_\_\_  
Niederschrift § \_\_\_\_\_  
Anlage Nr. \_\_\_\_\_

## Sachdarstellung:

### Allgemein

Für das Jahr 2015 sind Ausgaben für die Ulmer Stadtentwässerung in Höhe von 4,64 Mio. Euro geplant. Wie im letzten Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Fortführung bzw. dem Baubeginn städtischer Erschließungsmaßnahmen. Zukünftig wird aber auch verstärkt ein Augenmerk auf die Sanierung und Instandsetzung bestehender Kanäle gelegt.

### Erschließungsmaßnahmen

In der Wissenschaftsstadt wurde im Herbst 2013 mit den Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet **Science Park III - Teil 1** (GD 211/12 und GD 249/13) begonnen. Die für Sommer 2014 vorgesehenen Arbeiten für die äußere Kanalerschließung mit Kosten von ca. 1,367 Mio. Euro wurden auf den Sommer 2015 verschoben.

Im Herbst 2014 begann die Erschließung des **3. Bauabschnitts** des Baugebiets **Lindenhöhe**. Die Kanalbauarbeiten werden im Frühjahr 2015 abgeschlossen. Für die kanaltechnische Erschließung sind Kosten von ca. 480.000 Euro veranschlagt.

In Einsingen ist der Beginn der Erschließung des Baugebiets **Hagäcker** vorgesehen. In die öffentliche Kanalerschließung werden ca. 450.000 Euro investiert.

Mit der Erweiterung der Fa. Müller im **Gewerbegebiet Mergelgrube Teil I** ist für das dortige Versickerungsbecken noch der Bau eines vorgeschalteten Regenklärbeckens notwendig. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 450.000 Euro.

Alle Erschließungsmaßnahmen sind mit den anderen Leitungsbetreibern und VGV/VP bzw. VGV/VI koordiniert.

### Einzelmaßnahmen

Gemeinsam mit der Abteilung Verkehrsinfrastruktur und den anderen städtischen Leitungsbetreibern wurde im Herbst 2014 die Erneuerung der **Karlstraße zwischen Bessererstraße und Frauenstraße** (GD 227/14) angegangen. Im Herbst wurde der öffentliche Kanal zwischen Bessererstraße und Karl-Scheffold-Straße erneuert. Im Frühjahr/Sommer 2015 folgt noch die Kanalerneuerung zwischen Karl-Scheffold-Straße und Frauenstraße. Für die Erneuerung des Mischwasserkanals sind insgesamt Investitionen von 1.000.000 Euro eingeplant.

### Kanalerneuerungen

Im Zuge einer Kanalverlegung für einen Anbau an die Friedrich-List-Schule wird in der **Greifengasse** der Mischwasserkanal ausgewechselt. Beim Regenwasserauslasskanal des Regenüberlaufbeckens Löfflerstraße muss am **Valkenburgufer** eine **Wehranlage** erneuert werden. Im Zuge der Umlegung der **Kleinen Blau** wird der **Durchlass** unter dem Bahnhof zu einem Regenwasserkanal umfunktioniert. Gemeinsam mit SWU-Netze werden die Leitungen im **Grimmfinger Weg** erneuert.

Insgesamt fallen für die Erneuerung und Umrüstung von Entwässerungseinrichtungen Kosten von ca. 1,20 Mio. Euro an.

### **Kanalsanierung, grabenlose Sanierung**

Für die grabenlose haltungsweise Sanierung mittels Inlinerverfahren sind in diesem Jahr 400.000 Euro vorgesehen. Damit werden ca. 5.000 m Kanal saniert.

### **Unterhaltsmaßnahmen**

Für die partielle Sanierung von Kanälen und Schächten und den Unterhalt der Regenbecken fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 750.000 Euro an.