Zur Wasserhaltung über die nördliche Kammer ist die südl. Kammer zu verschliessen. Zur Bauausführung Hltg. 047-046-045 Teilabbruch Kleine Blau erforderlich (u.a. Sägeschnitt mit einplanen)

Je nach Tiefenlage der Telekombestandstrasse ist eine Anpassung der EBU-Planung erforderlich. (ggfs. Suchschlitze veranlassen)

Fundamentüberbrückung

Bahnhofstraße 1: Für den Umschluss der vorhandenen vier RW-Leitungen ist abzustimmen
Variante I: Einzelanschlüsse verlängern bis zum gepl. RW-Kanal
Variante II: Sammelleitung entlang Bestandsgebäude verlegen
(Abhängigkeiten u.a. best. Fundamentabstützung, Abgrenzung Kleine Blau Stilllegung, Telekombestandstrasse, gepl. SWU & FUG Trassierung)

Gewölbekeller

Legende :

MW-Kanal gepl.: offene Bauweise	
RW-Kanal gepl.: offene Bauweise	
Sanierung Bestandskanal: geschl. Bauw.	
Mischwasserkanal best.	
Kanalabbruch/Stilllegung	
Fernwärmekanal best.	
Gasleitung best.	
Wasserleitung best.	
Stromleitung best.	
Telekomleitung best.	
Straßenbeleuchtung best.	

Nord

VORABZUG

Änd	Datum	Name	Art der Änderung
1.			
2.			
3.			
4.			

Zeichnungen:

Hirschstraße / Bahnhofstraße
Kanalerneuerung im Zuge Neugestaltung Fußgängerzone
LAGEPLAN

EBU
Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm
ulm

Maßstab: 1:250
Datum: 05.9.2023
Entwurfsplanung Gewerk EBU-Kanal incl LTG-Bestand

Dipl. - Ingenieur/in	Bearbeitung	Abteilungsleiter	Betriebsleiter
	mw/wl		