



Mensa
Sporthalle
EFH 477,42

Traufstreifen:
- Kies 16/32
- Beton-Rabatte 6/30
- Noppenfolie

Sitzelement aus Betonfertigteile:
150x66x50cm auf Fundament
aus C25/30 mit Sitzauflage aus
Holz

Sitzelement aus Betonfertigteile:
150x73x35cm auf Fundament
aus C25/30

Baumquartier, begehbar:
-Rasenfugenpflaster
-überbaubares Baumsubstrat
-Bewässerungs- und Belüftungsleitung

Innere
Wallstraße
Asphalt

Umfeld Schubart-Gymnasium Ulm - Schnitt D-D'

Ausführungsplanung **Vorabzug**

M 1:25
22.12.2014