



Konrad Willar - Friedrich Merz Strasse 14 - 86153 Augsburg

DAV Ulm und SSV Ulm 1846 MTB Schammatal GbR  
Klosterhof 14  
89077 Ulm-Söflingen  
Deutschland

Angebots-Nr.

AN-1119

Datum

13.10.2017

Ihre Kundennummer

6675

Ihr Ansprechpartner

Info@konradwillar.de

## Kostenschätzung-Bike Anlage Ulm

Kostenschätzung Pumptrack 600m<sup>2</sup> und Bike Anlage 4500m<sup>2</sup> Ulm / Blaustein

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	<b>Planung</b> Die Planungsleistungen setzen sich wie folgt zusammen und richten sich nach Umfang und Aufwand der Planung, und ob ggf. auch eine Rahmenplanung mit angeboten wird. 1. Grundlagenermittlung, Beratung, Kostenschätzung. 2. Vorplanung Ideenfindung, Kostenberechnung. 3. Entwurfsplanung, und Beteiligung des TÜV. 4. Ausführungsplanung, und Beteiligung TÜV.	pauschal	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
2.	<b>Planum herstellen</b> Planum für Pumptrack Anlage erstellen. Ca. 30cm Oberboden abtragen auf der Baustelle lagern. Höhen angleichen, Aushub lagern. Planum herstellen und verdichten.	1200 m <sup>2</sup>	1,20 EUR	1.440,00 EUR
3.	<b>Bauzaun Aufstellen</b> Aufstellen eines Bauzauns ca. 120 m, Elemente fest miteinander verschraubt, Einzelemente 3,50x2m. min. 6 Wochen.	400 m	7,00 EUR	2.800,00 EUR
4.	<b>Aufbringen Strecken Unterbau mit KG 100 0-32 FSS, verdichten und Formgebung.</b> Der formgebende Unterbau wird maschinell und in Handarbeit in einer Aufbaustärke von min. 0,30cm bis max. 120cm. eingebaut, und mehrfach abgerüttelt.	1400 to	36,00 EUR	50.400,00 EUR

Seite 1 von 2

Konrad Willar  
Pumptracks / Biketrails / Events  
Friedrich Merz Strasse 14  
86153 Augsburg  
Deutschland

Tel.: 0821 26859554  
Fax.: 0821 26859555  
E-Mail: Info@konradwillar.de  
Web: www.pumptrack.de

USt.-ID: DE 300427381  
Steuer-Nr.: 103/288/30979  
Inhaber: Konrad Willar

Stuttgarter Volksbank e.G.  
Konto: 220792003  
BLZ: 60090100  
IBAN: DE36600901000220792003  
BIC: VOBAD55XXX

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
5.	<b>Einbau Asphalttragdeckschicht AC 8 DN</b> Asphalt wird von Hand in 8 cm Stärke eingebaut und verdichtet. Pumptrack ca. 400m <sup>2</sup> Kids Track ca. 100m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	69,00 EUR	41.400,00 EUR
6.	<b>Cross Country Trail Anlegen</b> Mit Mitarbeit für ca. eine Woche durch den DAV. Aufbau Wassergebundener Decke 0 - 10mm in ca. 20cm Aufbaustärke.	400 lfm	12,00 EUR	4.800,00 EUR
7.	<b>Dirt Jump Line Anlegen</b> Erdgebundene Dirt-Jump Anlage anlegen. Mit Mitarbeit für ca. eine Woche durch den DAV.	100 lfm	41,00 EUR	4.100,00 EUR
8.	<b>Grünflächen anlegen</b> Grünflächen Anlegen, Rasen-Saat ausbringen.	4500 m <sup>2</sup>	0,90 EUR	4.050,00 EUR
9.	<b>Sitzgelegenheiten-Slackline "BLOACS"</b> Sitzsteine mit Slackline, zwischen Pumptrack und Kids Track. 3 Linien 3, 5 und 8 Meter	pauschal	1.200,00 EUR	4.800,00 EUR
10.	<b>Sitzgelegenheiten Eingang</b> 4 Sitzsteine " BLOACS "	pauschal	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
11.	<b>Bäume</b> Bäume in Absprache mit Fachamt auswählen, beschaffen und Anpflanzen.	3 Stk	1.500,00 EUR	4.500,00 EUR
12.	<b>Pflasterbelag Eingangsbereich</b>	30 m <sup>2</sup>	35,00 EUR	1.050,00 EUR
	Gesamtsumme netto			124.840,00 EUR
	zzgl. Umsatzsteuer 19%			23.719,60 EUR
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>148.559,60 EUR</b>