Anlage 6.11 zu GD-Nr. 337/08

GLH AUFFANGGESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNIKATION mbH

13. AUG. 2008

GLH GmbH, Möwenweg 2 a, 86938 Schondorf am Ammersee

Möwenweg 2 a
D - 86938 Schondorf a. Ammersee

phone: ++49 – 8192 - 99 69 363
fax: ++49 – 8192 - 99 69 369
e-mail: plananauskunft@mti-teleport.de

Stadt Ulm
Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Herr Wulf Englert
Münchner Straße 2

D-89070 Ulm

Schondorf, den 12. August 2008
GLH Bau b00086/08gw
Ihr Ansprechpartner: Herr Walter

Projekt: **Ulm, Bebauungsplan Mergelgrube Teil I**
Hier: **Anfrage auf Leitungsauskunft**

Sehr geehrter Herr Englert,

Bezug nehmend auf Ihre Anfrage setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass die GLH GmbH LWL-Anlagen im Bereich der o. g. Baumaßnahmen betreibt.

Entsprechende Planunterlagen liegen diesem Schreiben bei.

Sollten Erdarbeiten im Bereich unserer Trasse durchgeführt werden, sind folgende Auflagen zu beachten:

- Vor Baubeginn ist die GLH GmbH zu informieren und ggf. eine Einweisung durch einen Vertreter der GLH GmbH durchzuführen.
- Die tatsächliche Lage und Tiefe der Trasse kann von den in den Plänen angegebenen Werten abweichen. So ist bei Erdarbeiten im Bereich unserer Trasse deren Lage durch handausgeschachtete Sondierungsschlitze zu überprüfen.
- Erdarbeiten im Bereich unserer Rohre sind als Handausschachtung auszuführen.
- Das Überfahren mit schweren Baufahrzeugen und das Abladen von Aushub und Baumaterialien sind im Bereich des 2 m breiten Schutzstreifens nur in Absprache mit der GLH GmbH erlaubt.
- Die Schächte der GLH GmbH müssen jederzeit frei zugänglich sein.
- Im Falle eines Schadens – auch bei geringster Beschädigung eines Rohres – ist unverzüglich unser 24h-Störungsdienst unter der Telefonnummer 089 / 20 60 999 20 zu informieren.
- Ansprechpartner für diese Baumaßnahme ist unser Herr Neumann (Tel. 08192 / 9969-366). Bitte setzen Sie sich mit ihm zur Klärung weiterer Schritte in Verbindung.

Sollte es noch Rückfragen Ihrerseits geben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Dipl.-Ing. Gerhard Walter
GLH Auffanggesellschaft
für Telekommunikation mbH

Anlagen: Bestandsplan